

XE-MINI系列- 自行式迷你剪叉型高空作业平台
XE 75MINI
ELECTRIC SELF-PROPELLED MINI SCISSOR LIFT

Mantall®

产品亮点

高性能

- ★大转向角，狭窄空间操作灵活。前轮驱动不侧滑
- ★双侧门设计维护保养便利
- ★低电压预警提高电池寿命
- ★安全保护系统安全无忧
- ★油管布置合理寿命长
- ★宽电压充电器，适应性好
- ★大容量电池工作时间长
- ★离地间隙大通过性好
- ★液/电双驱动，满足不同市场

便捷维护

- ★零部件通用易维修
- ★防护好清洗更简单



标准特征

平台自锁门	标准叉车运输孔	倾斜保护系统
无痕轮胎	连接平台的AC电缆	自动坑洞保护
紧急下降按钮	单向延伸平台	免维护电池
故障诊断系统	折叠式护栏	
警示灯	紧急停止按钮	

选配特征

电源插座到平台	防撞限高装置
电泳涂装工艺	GPS物联网

美通重工有限公司
Mantall Heavy Industry CO.,LTD



4006178066





中国江苏省启东市高新技术产业开发区滨海大道62号

XE-MINI系列- 自行式迷你剪叉型高空作业平台

XE 75MINI

ELECTRIC SELF-PROPELLED MINI SCISSOR LIFT

规格		XE75MINI
尺寸	公制	英制
最大工作高度	7.6m	24ft 11in
A 最大平台高度	5.6m	18ft 4in
B 最大水平延伸	0.6m	1ft 12in
C 收藏长度	1.48m	4ft 10in
平台延伸后长度	1.97m	6ft 6in
D 收藏宽度	0.81m	2ft 8in
E 收藏高度 (平台未折叠)	2.16m	7ft 1in
收藏高度 (平台折叠后)	1.78m	5ft 10in
F 轴距	1.16m	3ft 10in
中心离地间隙	0.07m	0ft 3in
坑穴挡板离地间隙	0.02m	0ft 1in
平台尺寸 (长*宽*高)	1.37m×0.7m×1.2m	4ft6in×2ft4in×3ft11in
踢脚板高度	0.15m	0ft 6in
性能		
最多载人数 (室内)	2人	2人
载重	230kg	507 lb
载重 (延伸平台)	120kg	265 lb
行驶速度 (收起状态)	3km/h	1.9mph
行驶速度 (举升状态)	0.5km/h	0.3mph
上升时间	32s	32s
下降时间	27s	27s
爬坡能力	25%	25%
转弯半径 (内侧/外侧)	0.45m/1.79m	0.45m/1.79m
纵向倾斜	3°	3°
横向倾斜	1.5°	1.5°
轮胎规格/类型	305mm×114mm	12in × 4.5in
动力		
驱动模式	液驱, 2WD×2WS	液驱, 2WD×2WS
动力单元电机 (电压/功率)	24V/3.3KW	24V/3.3KW
液压油箱容积	4L	1.1 gal
电池规格 (铅酸/锂电)	24V120Ah/96Ah/100Ah	24V120Ah/96Ah/100Ah
控制电压	24V	24V
充电器 (输入电压/输出电流)	100-240V/15A	100-240V/15A
重量		
整机重量	1266kg	2791 lb
符合标准	GB/CE	GB/CE



本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知

